



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΧΙΟΥ

Χίος, 28/05/2024
Αριθ. Πρωτ.:1980

Ταχ. Διεύθυνση : ΝΕΩΡΙΩΝ 2
ΧΙΟΣ 82100
Τηλέφωνο : 2271022770
E-mail : info@chiosport.gr

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου ενδιαφέρεται να αναθέσει την **προμήθεια και τοποθέτηση αλουμινίου ιστού οδοφωτισμού λιμένα Καρδαμύλων** συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης **3.744,00€**

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια και έως την **6η/06/2024**

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι **δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016**. Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

Ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Χίου

Λεγάτος Παντελής



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
Τίτλος:	Προμήθεια και τοποθέτηση αλουμίνιου ιστού οδοφωτισμού λιμένα Καρδαμύλων
Προϋπολογισμός:	3.744,00€ (συμπ. του Φ.Π.Α. 17%)
CPV:	34928520-9
Κωδικός Αναθεώρησης:	ΗΛΜ101

**ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ**

Στον λιμένα Καρδαμύλων, πλησίον του κτιρίου της Δημοτικής Ενότητας Καρδαμύλων, ένα όχημα προσέκρουσε στον υφιστάμενο στύλο, αποκολλώντας τον από τη θέση του. Ο στύλος δεν επιδέχεται επισκευή, συνεπώς το Δ.Λ.Τ. Χίου θα πρέπει να προβεί στην προμήθεια και τοποθέτηση νέου στύλου, ίδιου με τον προϋφιστάμενο. Στη συνέχεια, και αφού τοποθετηθεί ο νέος στύλος, η ασφαλιστική εταιρεία του οχήματος θα καλύψει τη συνολική δαπάνη αποκατάστασης της ζημιάς.

Εικόνα 1: Φωτιστικός στύλος μετά την πρόσκρουση του οχήματος



Πιο

συγκεκριμένα, θα γίνει προμήθεια, μεταφορά στον τόπο ενσωμάτωσης και πλήρης εγκατάσταση ιστού ηλεκτροφωτισμού οδών από πρεσσαριστό ανοδειωμένο ριγωτό αλουμίνιο, ηλεκτροστατικά βαμμένο με διπλή στρώση βαφής σε απόχρωση επιλογής της υπηρεσίας (9007), εξ. διατομής Φ120, πάχους αλουμινίου 3,75mm. & ύψους 4,1m. Στην κορυφή θα υπάρχει υποδοχέας από χυτό αλουμίνιο Φ60 & ύψους 150mm, σύμφωνα με τις προδιαγραφές Η-Μ εργασιών, την Τ.Σ.Υ. Παράλληλα, θα γίνει προμήθεια σε φωτιστικό σώμα κορυφής, τύπου αντεστραμμένου κώνου, για λυχνίες ιριδιούχου μετάλλου 150w για ιστό μικρού ύψους, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός ολόσωμου φωτιστικού σώματος, κατάλληλου για λυχνίες ιριδιούχου μετάλλου 150w και για τοποθέτηση σε κορυφή ιστού ελεύθερου ύψους μέχρι 7,00m. Τούτο αποτελείται από πλαστικό ανακλαστήρα άριστης ποιότητας, διαστάσεων 585 χ585mm ανθεκτικό σε κρούσεις και εξωτερικές καιρικές μεταβολές, από μεταλλική βάση από κράμα αλουμινίου, που περιβάλλεται από πλαστική επένδυση και από κάλυμμα άριστης ποιότητας, σχήματος ανεστραμμένου κολούρου κώνου, που παρεμβάλλεται μεταξύ βάσεως και ανακλαστήρα. Στη βάση είναι ενσωματωμένο μεταλλικό στέλεχος οξειδομένο ανοδικά ηλεκτρολυτικά, πάνω στο οποίο είναι συνδεδεμένα όλα τα όργανα πλήρως ηλεκτρικώς συνδεσμολογημένα. Όλα τα μη βαμμένα μεταλλικά μέρη είναι ηλεκτρολυτικώς ανοδικώς οξειδωμένα. Υψος φωτιστικού σώματος περίπου 600mm. Προστασία τουλάχιστον P33 κατά DIN 40050 ή ισοδύναμη κατά τους διεθνείς κανονισμούς.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για:

1. την προκατασκευασμένη οπλισμένη βάση ιστού οδών περιλαμβανομένων και του συστήματος πάκτωσης και της αντιδιαβρωτικής προστασίας τους που προδιαγράφονται από τον κατασκευαστή, είτε σε έρεισμα, είτε στο πεζοδρόμιο, διαμορφωμένη ώστε να περιλαμβάνει και φρεάτιο τραβήγματος καλωδίων με κατάλληλο κάλυμμα

2. το καλώδιο τροφοδοσίας τύπου ΝΥΥ 4Χ2,5 & ΝΥΥ 3Χ2,5 από το πύλαρ (ή το φρεάτιο του προηγούμενου ιστού), μέχρι το ακροκιβώτιο, πλήρως εγκατεστημένο σε υπόγειο δίκτυο μέσα σε σωλήνα
3. το υπόγειο δίκτυο από το πύλαρ (ή το φρεάτιο του προηγούμενου ιστού) μέχρι το φρεάτιο του υπόψη ιστού, είτε με σωληνώσεις ΡΕ Φ90 6 ατμ. στο έρεισμα και στο σώμα της οδού είτε με σωληνώσεις από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο Φ 4 "πράσινη ετικέτα" σε πεζοδρόμια γεφυρών και σε άλλα τεχνικά έργα, περιλαμβανομένης της εκσκαφής των τάφρων για την τοποθέτηση των σωληνώσεων, της προμήθειας, μεταφοράς, τοποθέτησης και σύνδεσης των σωληνώσεων, του εγκιβωτισμού των σιδηροσωλήνων με σκυρόδεμα καθώς και της επανεπίχωσης των τάφρων,
4. το πλήρες ακροκιβώτιο ιστού μονό ή πολλαπλό
5. το χάλκινο αγωγό γείωσης Φ25 του υπογείου δικτύου από το πύλαρ (ή το φρεάτιο του προηγούμενου ιστού) μέχρι το φρεάτιο του υπόψη ιστού & ηλεκτρόδιο γείωσης σε κάθε φωτιστικό.
6. τον αγωγό γείωσης διατομής κατάλληλης για τη διατομή των αγωγών τροφοδότησης από το ακροκιβώτιο μέχρι το φρεάτιο του ιστού.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Όλα υλικά της προμήθειας θα πρέπει να είναι καινούργια και καλής ποιότητας. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την τοποθέτησή τους και τυχόν μεταποιήσεις, ώστε αν ταιριάζουν απόλυτα στα σημεία για τα οποία προορίζονται.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η προμήθεια θα εκτελεστεί άμεσα. Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει τον ιστό οδοφωτισμού με το φωτιστικό σώμα στο σημείο που θα έχει συμφωνήσει με το Δ.Λ.Τ. Χίου, πλήρως λειτουργικούς και έτοιμους για τοποθέτηση. Η παράδοση θα γίνει από την ημερομηνία ανάθεσης της προμήθειας στον ανάδοχο και όχι πέραν των 20 ημερών.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των **3.744,00€ (τριών χιλιάδων επτακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ)** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 17%, μία δαπάνη η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δ.Λ.Τ. Χίου οικονομικού έτους 2024 και συγκεκριμένα τον με ΚΑ Δαπανών 20-6662.002 «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και φωτιστικών στύλων».

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	Περιγραφή είδους	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνη
1.	ATHE N60.10.1 Ιστός ηλεκτροφωτισμού οδών	τμχ	1	1.800,00€	1.800,00 €

2.	ΑΤΗΕ Ν8992.1.2 Φωτιστικό σώμα κορυφής, τύπου αντεστραμμένου κώνου, για λυχνίες ιριδιούχου μετάλλου 150w	τμχ	1	1.400,00€	1.400,00€
Μερικό Σύνολο:					3.200,00 €
Δαπάνη Φ.Π.Α. 17%:					544,00 €
Γενικό σύνολο σε ευρώ:					3.744,00€

Χίος 12/04/2024

Ο Συντάξας

Θεωρήθηκε
Προϊστάμενος της Δ.Τ.Υ. Δήμου
Χίου

Καλαγκιάς Ευάγγελος

Μπουλάς Κωνσταντίνος