



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΧΙΟΥ

Χίος, 28/05/2024
Αριθ. Πρωτ.:1979

Ταχ. Διεύθυνση : ΝΕΩΡΙΩΝ 2
ΧΙΟΣ 82100
Τηλέφωνο : 2271022770
E-mail : info@chiosport.gr

ΠΡΟΣ

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου ενδιαφέρεται να αναθέσει την **προμήθεια και τοποθέτηση χαλύβδινου ιστού οδοφωτισμού λιμένα Καρδαμύλων** συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης **1.755,00€**

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια και έως την **6η/06/2024**

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι **δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016**. Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

β. Φορολογική ενημερότητα

Το ανωτέρω πιστοποιητικό (β) γίνεται αποδεκτό εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

Ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Χίου

Λεγάτος Παντελής



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
Τίτλος:	Προμήθεια και τοποθέτηση χαλύβδινου ιστού οδοφωτισμού λιμένα Καρδαμύλων
ΚΑΔ:	20-6662.002 «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και φωτιστικών στύλων»
Προϋπολογισμός:	1.755,00€ (συμπ. του Φ.Π.Α. 17%)
CPV:	34928520-9
Κωδικός Αναθεώρησης:	ΗΛΜ101

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Στον λιμένα Καρδαμύλων, στην είσοδο του προσήνεμου μόλου στο βόρειο τμήμα του, ένα φορτηγό όχημα προσέκρουσε στον υφιστάμενο στύλο, αποκολλώντας τον από τη θέση του. Ο στύλος δεν επιδέχεται επισκευή, συνεπώς το Δ.Λ.Τ. Χίου θα πρέπει να προβεί στην προμήθεια και τοποθέτηση νέου στύλου, ίδιου με τον προϋφιστάμενο. Στη συνέχεια, και αφού τοποθετηθεί ο νέος στύλος, η ασφαλιστική εταιρεία του οχήματος θα καλύψει τη συνολική δαπάνη αποκατάστασης της ζημιάς.

Εικόνα 1: Φωτιστικός στύλος μετά την πρόσκρουση του οχήματος



Πιο συγκεκριμένα, θα γίνει προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση του ανωτέρω εικονιζόμενου γαλβανισμένου χαλύβδινου ιστού οδοφωτισμού, κατασκευασμένο κατά ΕΛΟΤ EN 40-5 «Στύλοι φωτισμού –Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισμού» και σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00 «Υποδομή Οδοφωτισμού» και 05-07-02-00 «Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα». Πρόκειται για χαλύβδινο ιστό οδοφωτισμού ύψους 5,00mm με φωτιστικό σώμα.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά:

- Η εκσκαφή υφιστάμενου τάφρου (εφόσον απαιτείται) και η επανεπίχωση του
- Η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού συνολικού ύψους 5000mm, πάχους 3mm, διαμέτρου χαλυβδοσωλήνων Φ102-Φ76, θυρίδα 300x70mmγια τοποθέτηση ακροκιβωτίου με κλειδαριά ασφαλείας με ανοξείδωτη βίδα και τριγωνική υποδοχή, διακοσμητική χυτοσιδηρή ποδιά τύπου "S" και χυτοσιδηρή συστολή στην αλλαγή διατομής, πλάκα έδρασης Φ310x10mm με οπές σε διάταξη 190x190 και 4 τρίγωνα ενίσχυσης. Κατασκευή σύμφωνα με το πρότυπο EN-40. Υλικό: Χάλυβας Θερμής Έλασης ποιότητας S235JR/EN 10025 Προστασία: Γαλβάνισμα εν θερμώ βάσει διεθνών Προτύπων ENISO 1461 και Ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερικά χρώματα Πιστοποίηση CE
- Φωτιστικό σώμα LED 40Wκαι 4000K από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο. Τελευταίας τεχνολογίας LED της εταιρείας CREE. Βαμμένο ηλεκτροστατικά με πολυεστερικά χρώματα πούδρας. IP 66, IK 08, ClassII. Τοποθέτηση: Προσαρμόζεται σε κορυφή ιστού διατομής Φ60/Φ76. Προδιαγραφές-Εγκρίσεις: Κατασκευάζεται σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Πρότυπα. Πιστοποίηση CE, ENEC
- Ακροκιβώτιο με μονό ασφαλειοποζεύκτη το οποίο φέρει τριπλή τετραπολικήκλεμμη και είναι ικανό να δέχεται καλώδιο διατομής έως 16 mm²
- Η ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης με οκτώ περικόχλια, επάνω και κάτω, με χρήση κατάλληλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω περικόχλια ασφαλείας, τύπου Nyloc).
- Η Πλήρωση του κενού κάτω από τη βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία, μετά το αλφάδιασμα και τη σύσφιγξη των κοχλιών.
- Οι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις.

Όλα υλικά της προμήθειας θα πρέπει να είναι καινούργια και καλής ποιότητας. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την τοποθέτησή τους και τυχόν μεταποιήσεις, ώστε αν ταιριάζουν απόλυτα στα σημεία για τα οποία προορίζονται.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η προμήθεια θα εκτελεστεί άμεσα. Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει τον ιστό οδοφωτισμού με το φωτιστικό σώμα στο σημείο που θα έχει συμφωνήσει με το Δ.Λ.Τ. Χίου, πλήρως λειτουργικούς και έτοιμους για τοποθέτηση. Η παράδοση θα γίνει από την ημερομηνία ανάθεσης της προμήθειας στον ανάδοχο και όχι πέραν των 10 ημερών.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των **1.755,00€ (χιλίων επτακοσίων πενήντα πέντε ευρώ)** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 17%, μία δαπάνη η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δ.Λ.Τ. Χίου οικονομικού έτους 2024 και συγκεκριμένα τον με ΚΑ Δαπανών 20-6662.002 «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και φωτιστικών στύλων».

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	Περιγραφή είδους	Μονάδα	Ποσότη α	Τιμή μονάδας	Δαπάνη
1.	Εγκατεστημένος χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού	τμχ	1	1.500,00€	1.500,00 €
Μερικό Σύνολο:					1.500,00 €
Δαπάνη Φ.Π.Α. 17%:					255,00 €
Γενικό σύνολο σε ευρώ:					1.755,00€

Χίος 12/04/2024

Ο Συντάξας

Θεωρήθηκε
Προϊστάμενος της Δ.Τ.Υ. Δήμου Χίου

Καλαγκιάς Ευάγγελος

Μπουλάς Κωνσταντίνος