Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2025.02.13 12:04:23 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ

Χίος 13/02/2025
Αριθ. Πρωτ. 586

Ταχ. Διεύθυνση :Πάροδος Καλουτά, Ταμπάκικα ΧΙΟΣ
Τηλέφωνο :2271023237
Email :info@chiosport.gr

ΠΡΟΣ **ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου ενδιαφέρεται να αναθέσει τις**εργασίες επέκτασης δικτύου πίλλαρς στον λιμένα Οινουσσών**σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή των εργασιών προϋπολογιζόμενης δαπάνης **4.900,00**€συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω εργασίεςέως την 20/2/2025.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. Εφόσον πρόκειται για εταιρεία, καταστατικό της στο οποίο φαίνεται ο νόμιμος εκπρόσωπος.

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

Ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Χίου

Λεγάτος Παντελής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
Τίτλος:	**Εργασίες επέκτασης δικτύου πίλλαρς στον λιμένα Οινουσσών**
ΚΑΔ:	**30-6262.038 «Επέκταση δικτύου πίλλαρς στον λιμένα Οινουσσών»**
Προϋπολογισμός:	**4.900,00€** *(συμπ. του Φ.Π.Α. 24%)*
CPV:	**45240000-1**

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κατά το προηγούμενο έτος στον λιμένα Οινουσσών αποκαταστάθηκε η βλάβη στο υπόγειο δίκτυο σύνδεσης των κιβωτίων παροχής νερού - ρεύματος που προϋπήρχε για την εξυπηρέτηση των ελλιμενιζόμενων σκαφών. Λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας σε σκάφη αναψυχής που σημειώθηκε την τελευταία θερινή περίοδο στον συγκεκριμένο λιμένα, απαιτείται αναβάθμιση των δικτύων με σκοπό την κάλυψη των νέων αναγκών που προέκυψαν. Πιο συγκεκριμένα, θα γίνουν εργασίες επέκτασης του δικτύου πίλλαρς στον λιμένα Οινουσσών για την ταυτόχρονη εξυπηρέτηση περισσότερων σκαφών με νέες παροχές ύδρευσης και ηλεκτρισμού. Το νέο δίκτυο θα επεκταθεί στο σημείο έμπροσθεν του κτιρίου του Δημαρχείου των Οινουσσών και θα συνεχίσει δυτικά κατά μήκος του κρηπιδώματος σε μήκος 20 μέτρα. Σε όλο το μήκος του νέου δικτύου ο ανάδοχος οφείλει να εγκαταστήσει σωλήνες νερού Φ.32 και καλώδιο ρεύματος ΝΥΥ 5*10, το οποίο θα πρέπει να συνδέσει με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης και το υφιστάμενο δίκτυο ηλεκτρισμού, προκειμένου να παραδώσει, με το τέλος των εργασιών, ένα πλήρως λειτουργικό δίκτυο, έτοιμο προς χρήση. Μετά το τέλος των εργασιών η ανωδομή θα πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως από τον ανάδοχο, με ακριβώς τα ίδια υλικά και επανατοποθέτηση τυχόν πλακών πεζοδρόμησης που αφαιρέθηκαν, ώστε να είναι ομοιόμορφο το κρηπίδωμα, χωρίς ανωμαλίες στην τελική του επιφάνεια.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος οφείλει να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος και να μη συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Επίσης, οφείλει να ασφαλίσει το προσωπικό που θα εκτελέσει τις εργασίες και να λάβει όλα τα μέτρα προστασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Προσθέτως, δεσμεύεται να αποκαταστήσει τυχόν βλάβες σε δίκτυα και ζημιές, που προξένησε κατά την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών. Τέλος,

υποχρεούται να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή ατυχημάτων, του προσωπικού και των ατόμων που βρίσκονται κοντά στην εκτελούμενη εργασία (όπως απομόνωση του χώρου, κατάλληλη σήμανση, κλπ.). Όλα τα ανωτέρω θα είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις και τις οδηγίες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Οι υπηρεσίες θα εκτελεστούν εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο προϋπολογισμός των εν λόγω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των **4.900,00€(τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ)** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, το οποίο θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δ.Λ.Τ. Χίου οικονομικού έτους 2025 και συγκεκριμένα τον με ΚΑ Δαπανών 30-6262.038 «Επέκταση δικτύου πίλλαρς στον λιμένα Οινουσσών».

Χίος, 10/02/2025

Ο Συντάξας	**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ** **Ο Προέδρος του Δ.Λ.Τ. Χίου**
Μυριαγκός Σταμάτιος **Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ**	**Λεγάτος Παντελής**